Fremdüberwachung einer Instandsetzungsbaustelle

Sachkundiger Planer, u. a. Bewertung der Standsicherheit

Meldung der Baustelle durch Firma mit Formblatt ÜA an LIB

Standsicherheits-relevant

Nicht standsicherheits-relevant

Fremdüberwachung
Weitere Verantwortung: ib

Kennzeichnung der Baustelle mit Überwacht- oder RAL-Gütezeichen

Fremdüberwachung
Weitere Verantwortung: LIB

LIB
1.) Überprüfung auf Vollständigkeit
2.) Empfehlung eines Überwachungsbeauftragten
3.) Versand an Prüf- und Überwachungsstelle - ib, Berlin

Prüf- und Überwachungsstelle - ib, Berlin
1.) Erfassung der Baustellenmeldung
2.) Versand der Formulare ÜB / ÜC / ÜD an Firma als Empfangsbestätigung und Formular zur Überwachungsveranlassung
3.) Weitergabe des Formblattes ÜA an Überwachungsbeauftragten

Firma
ÜD
Info für AG ← ÜB
Eigene Firmen-unterlagen ← ÜC
Eingangsbestätigung

- Kontakt und Überwachungsterminvorschlag an Überwachungsbeauftragten,
- Angestrebter Zeitpunkt: nach Oberflächenvorbereitung bzw. bei Grobmörteleinbau oder bei Injizierung

- Komplettierung der Firmenunterlagen nach Fremdüberwachung
- Weitergabe der vollständigen Unterlagen an ib, Berlin

Fremdüberwachung durch Überwachungsbeauftragten:
1.) Überwachung der Baustelle
2.) Erstellung der Überwachungsberichte Ü1 - Ü5
3.) Weitergabe mit Rechnung an Prüf- und Überwachungsstelle - ib, Berlin

Prüf- und Überwachungsstelle - ib, Berlin
1.) Standsicherheitsrelevant:
- Beurteilung durch Leiter ib, Berlin
- Überwachungsbericht und Rechnung an Firma, Kopie an LIB

2.) Nicht standsicherheitsrelevant
- Überwachungsbericht an LIB
- Rechnung an Firma

LIB:
1.) Beurteilung durch den Güteausschuß
2.) Information an Prüf- und Überwachungs-stelle - ib, Berlin
3.) Weitergabe des Über-wachungsberichtes an Firma
4.) Kopie ÜA an Über-wachungsbeauftragten

Legende:
ib, Berlin | LIB Landesgütegemeinschaft | Überwachungs-beauftragter | Firma

© Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Nordrhein-Westfalen e.V., Bökendonk 15-17, 47809 Krefeld, www.lib-nrw.de